主要工程数量表

匿名道路拆除案例 · 原表正式条目展示

序号	项目	单位	数量	备注
一、	工程概况			
1	道路等级		四级公路	
2	路线长度	m	587	
二、	路基工程			
1	挖土方	m3	39.2	
2	拆除旧路缘石（12×30×49.5cm）	m3	32.5728	按904.8m计
3	拉毛旧水泥路面1cm	m2	3360	
4	铣刨旧路面5cm	m2	1016	
5	铣刨旧水泥路面6cm	m3	34.055	
6	挖除水泥混凝土33cm	m3	213.02	
7	拆除步道砖6cm	m3	13.266	2处
8	拆除步道基层17cm	m3	37.587	2处
三、	路面			
1	4cm 厂拌热再生细粒式沥青混凝土ZAC-13C	m2	0	
2	6cm 中粒式沥青混凝土ZAC-16C	m2	5115.592	新料
3	改性橡胶沥青防水粘结层	m2	0	
4	改性乳化沥青粘层	m2	4943.58	
5	乳化沥青透层	m2	172.01	
6	20cm C30水泥混凝土板	m2	645.5	
7	15cm 水泥稳定碎石基层	m2	989.5	
8	6cm 防滑透水步道砖	m2	28.6	
9	2cm 干硬水泥砂浆	m2	28.6	
10	15cm C20透水混凝土	m2	28.6	
11	5cm 粗砂反滤层	m2	28.6	
12	沥青玛蹄脂清理灌缝	m	1401.4	
四、	其他			
1	渣土消纳	t	652.18076	
2	沥青混合料旧料回收	t	95.5548	
3	C15细石混凝土靠背	m3	8.91	
4	C30混凝土乙1缘石（12×30×49.5cm）	m3	0.9324	
5	C30混凝土乙3缘石（10×20×49.5cm）	m3	17.307	
6	15cm C30现浇混凝土加固路肩	m3	84.38	需要清表及夯实
7	检查井提升加固	座	5	

路面工程数量表（匿名案例，桩号保留）

序号	起点桩号 / 项目	终点桩号	长度 m	路面宽度 m	ZAC-13C 厚4cm m²	ZAC-16C 厚6cm m²	改性橡胶沥青防水粘结层 m²	改性乳化沥青粘层 m²	乳化沥青透层 m²	C30水泥混凝土板20cm m²	水泥稳定碎石15cm m²	乙1缘石 m	乙3缘石 m	C15细石混凝土靠背 m³	铣刨旧路面6cm m²	铣刨旧路面5cm m²	拉毛旧水泥路面1cm m²	挖除旧水泥混凝土板33cm m²	挖除路床土方 m³	C30混凝土硬化路肩 m³	备注
1	K0+000.001	K0+020	20.0	8.0		159.992		159.992				25.9	29.482	0.554	159.992					3.317	
2	K0+020	K0+440	420.0	8.0		3360		3360					619.161	6.192			3360			69.663	
3	K0+440	K0+567	127.0	8.0		1016		1016					187.223	1.872		1016				21.065	
3	K0+567	K0+587	20.0	8.0		160		160					29.484	0.295	160					3.317	
4	沿南北加宽病害处理									145.5	145.48							145.5			K0+520～K0+568.5 两侧
5	病害处理									500	500							500	10		
6	病害处理改建段					172.01			172.01		344.02							0	29.2		水稳基础
7	沿线路口					242.79		242.79							242.79						
8	起、终点加宽					4.8		4.798					0	0	4.801					-12.982	
	合计		587.0		0	5115.592	0	4943.58	172.01	645.5	989.5	25.9	865.35	8.91	567.583	1016	3360	645.5	39.2	84.38	

路口设置一览表（匿名案例，桩号保留）

序号	桩号	左	右	路口类型	处理长度 m	宽度 m	右半径 m	左半径 m	处理面积 m²	4cm AC-13C m²	6cm AC-16C m²	挖除水泥混凝土板20cm m²	改性乳化沥青粘层 m²	铣刨面层10cm m²	挖除基层20cm m²	18cm水泥稳定碎石 m²	备注
1	K0+285	√		水泥路口	5.0	11.0	3.0	3.0	58.87	58.87	58.9		117.7	58.9			
2	K0+319		√	水泥路口	5.0	6.0	3.0	3.0	33.87	33.87	33.9		67.7	33.9			
3	K0+421	√		水泥路口	5.0	10.0	3.0	3.0	53.87	53.87	53.9		107.7	53.9			
4	K0+480	√		水泥路口	5.0	12.0	3.0	3.0	63.87	63.87	63.9		127.7	63.9			
5	K0+581	√		水泥路口	5.0	5.0	3.0	5.0	32.31	32.31	32.3		64.6	32.3			
合计										242.8	242.8	0.0	485.6	242.8	0.0	0.0	